

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio 8° - Gestione Aree Protette

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Area Protetta Capo Festo
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle
strade di accesso, rimozione e trasporto in discarica di rifiuti

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Data, 28/12/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>VOCIA MISURA</u>		
Nr. 1 An.01	Lavori di scerbatura e di pulitura dalle erbacce e da materiale di qualsiasi natura accumulatosi ai laterali al corpo stradale, per una larghezza media di ml. 2,00, in presenza di qualsiasi ostacolo. Nel caso di presenza di alberi, ed è necessaria una potatura degli stessi, la ditta dovrà provvedere a tale incombenza secondo le disposizioni del D.L. al fine di eliminare eventuali pericoli. Il lavoro dovrà essere eseguito esclusivamente a mano e con l'ausilio di decespugliatori o motofalciatrici, secondo le disposizioni fornite all'uopo della D.L.. Tutto il materiale proveniente dallo sfalcio dovrà essere caricato sui camion e trasportato successivamente presso idonee discariche, con onere a carico dell'impresa. Non sarà consentito in alcun caso di appiccare il fuoco all'erba disseccata o abbandonare il materiale proveniente dallo sfalcio. I lavori dovranno essere preavvisati con apposito segnalamento collocato prima dell'inizio e alla fine del tratto giornaliero di intervento. Non sarà in alcun caso consentita la chiusura al transito della rotabile. Nel prezzo è previsto qualunque altro onere al fine di dare le fiancate stradali perfettamente pulite e con gli steli ed i tronchi tagliati a rasoterra. euro (uno/67)	ml.	1,67
Nr. 2 An.02	Lavori di scerbatura e di pulitura di folti canneti e da materiale di qualsiasi natura accumulatosi ai laterali al corpo stradale, per una larghezza fino a ml. 2,00, in presenza di qualsiasi ostacolo. Nel caso di presenza di alberi, ed è necessaria una potatura degli stessi, la ditta dovrà provvedere a tale incombenza secondo le disposizioni del D.L. al fine di eliminare eventuali pericoli. Il lavoro dovrà essere eseguito esclusivamente a mano e con l'ausilio di decespugliatori o motofalciatrici, secondo le disposizioni fornite all'uopo della D.L.. Tutto il materiale proveniente dallo sfalcio dovrà essere caricato sui camion e trasportato successivamente presso idonee discariche, con onere a carico dell'impresa. Non sarà consentito in alcun caso di appiccare il fuoco alla vegetazione disseccata o abbandonare il materiale proveniente dallo sfalcio. I lavori dovranno essere preavvisati con apposito segnalamento collocato prima dell'inizio e alla fine del tratto giornaliero di intervento. Non sarà in alcun caso consentita la chiusura al transito della rotabile. Nel prezzo è previsto qualunque altro onere al fine di dare le fiancate stradali perfettamente pulite e con gli steli ed i tronchi tagliati a rasoterra. euro (due/60)	ml.	2,60
Nr. 3 An.03	Fornitura franco cantiere, di tufina proveniente da cave autorizzate, costituita da un Mix 50% Sabbia di tufo e 50% pietrisco di tufo, della pezzatura da 70 mm a 1mm. euro (venti/06)	ml.	20,06
Nr. 4 An.04	Camion compreso conducente e carburante per il trasporto materiale alle pubbliche discariche non inferiore a 8 mc. euro (cinquanta/16)	Ora	50,16
Nr. 5 An.06	Rullo compressore tandem vibrante da 10 t, compreso personale di manovra, carburante e trasporto in cantiere euro (millecentonovantauno/30)	Ora	1'191,30
Nr. 6 An.07	Sistema di Videosorveglianza Mobile Ekiller F4: Videocamera mobile con batteria LiFePO4 (autonomia 5gg), mimetizzabile, resistente all'acqua, con supporto orientabile per puntamento, ottica intercambiabile, router (Wi-Fi e LTE) con alloggio sim per visualizzazione in diretta e collegamento al dispositivo da remoto. Interruttore on/off con led blu, indicatore percentuale carica residua della batteria su vista live da app o software VMS Ekiller, Alert "livello batteria basso". Include: caricatore litio, adattatore USB, gabbia d'ancoraggio, 2 lucchetti e catena, ottica inclusa a scelta tra: 2.8mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm. Garanzia totale sul dispositivo ed assistenza tecnica da remoto (durata 12 mesi), sim dati 300GB/mese fornitura annuale, servizio di sostituzione dispositivo in caso di furto, incendio e atti vandalici (validità 12 mesi), corso di formazione durata 4 ore per gli addetti all'utilizzo dei dispositivi. euro (cinquemilanovecentoottantauno/58)	cadauno	5'981,58
Nr. 7 An.08	Kit Ekiller Urban Starter: Consegna e collocazione su palo compreso di plinto di Videocamera PTZ brandeggiabile da remoto con zoom ottico 4x e focus automatico. Ottica motorizzata da 2.8mm a 12mm; Micro SD Memory da 256 GB. Sicurezza dei dati tramite crittografia AES 256 su Micro SD. Digital Watermarking. Indicazione percentuale batteria su vista live da App Mobile e Software VMS Ekiller da PC. Pacco Batteria 67ah e urban box con staffe e kit di sicurezza. Pannello fotovoltaico verticale per autonomia illimitata. Servizio Total Care (garanzia totale e assistenza tecnica da remoto) durata 12 mesi, sostituzione dispositivo per furto, incendio e atti vandalici validità 12 mesi, Sim dati 300GB al mese e servizio VPN Ekiller, validità 12 mesi, corso di formazione per gli addetti all'utilizzo dei dispositivi durata 4 ore. EKLIFAROFW Armatura stradale con pannello fotovoltaico e pacco batteria incorporato per installazione a testa palo EKLINVR5216-EI NVR Dahua 5216-EI per registrazioni remote dotato di hard disk da 4 TB WD Purple euro (undicimilasettecentoottantasette/60)	cadauno	11'787,60
Nr. 8 An.09	PANNELLO IN LEGNO INFORMATIVO Realizzato in legno di pino nordico, materiale particolarmente adatto alle zone verdi, in quanto si inserisce in esse senza stonare né rovinare il paesaggio naturale. Completa nella parte superiore di tettuccio per assicurare protezione dalla pioggia. Montata su due pali di sostegno da interrare nel sottosuolo. Caratteristiche tecniche: Dimensioni: L184 x P51 x H256 cm Dimensioni spazio di affissione: 120 x 100 cm Materiale: legno di pino nordico Monofacciale Fissaggio: su pali da interrare euro (millecentonovantauno/30)	cadauno	1'191,30
Nr. 9 An.10	Fornitura e posa in opera di palo in legno di castano infisso nel terreno ad una profondità di almeno 40 cm, dell'altezza fuori terra di cm. 200, pulito e con doppia mano di impregnante color legno, per la collocazione della segnaletica di "Divieto di Caccia" euro (centotredici/85)	cadauno	113,85
Nr. 10	Fornitura e posa in opera di barra semplice in ferro zingato verniciata color legno, di forma triangolare della sezione di ferro zingato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
An.11	con profilo c. 10*10 per i montanti e di cm. 8*8 per il resto della struttura, della misura di mt. 4,00, collocato in apposite buche della misura di cm. 40*40*60 con conglomerato cementizio euro (ottocentoottantacinque/50)	ml.	885,50
Nr. 11 An.12	fornitura e posa in opera di capanno il legno per il bird-watching in legno delle misure di cm. 200*300 h. cm.220 circa, come da dettaglio fotografico allegato alla perizia, ivi compreso la preparazione del piano di posa e l'infissaggio al suolo dei montanti in legno e del tavolato di calpestio anch'esso in legno, compreso doppia mano di impregnante color legno euro (quattromilaottocentoventisette/90)	adauno	4'827,90
Nr. 12 An.13	Kit Ekiller Urban Starter: SENZA EKL.NVR5216-EI NVR Dahua 5216-EI per registrazioni remote dotato di hard disk da 4 TB WD Purple Consegna e collocazione su palo compreso di plinto di Videocamera PTZ brandeggiabile da remoto con zoom ottico 4x e focus automatico. Ottica motorizzata da 2.8mm a 12mm; Micro SD Memory da 256 GB. Sicurezza dei dati tramite crittografia AES 256 su Micro SD. Digital Watermarking. Indicazione percentuale batteria su vista live da App Mobile e Software VMS Ekiller da PC. Pacco Batteria 67ah e urban box con staffe e kit di sicurezza. Pannello fotovoltaico verticale per autonomia illimitata. Servizio Total Care (garanzia totale e assistenza tecnica da remoto) durata 12 mesi, sostituzione dispositivo per furto, incendio e atti vandalici validità 12 mesi, Sim dati 300GB al mese e servizio VPN Ekiller,validità 12 mesi, corso di formazione per gli addetti all'utilizzo dei dispositivi durata 4 ore. EKL.FAROFW Armatura stradale con pannello fotovoltaico e pacco batteria incorporato per installazione a testa palo euro (undicimilassessanta/28)	cadauno	11'060,28
Nr. 13 D.001	Operaio Comune per la raccolta e il carico sul camion dello sfalcio nonché dei rifiuti euro (venticinque/69)	ora	25,69
Nr. 14 SIC24_03.01 .01.004	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 euro (centonovantasette/14)	m³	197,14
Nr. 15 SIC24_03.02 .03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. euro (quarantaquattro/58)	m²	44,58
Nr. 16 SIC24_06.06 .10	Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale rettangolare delle dimensioni di 20x40 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente scotchlite liscia classe I (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari. euro (trentatre/50)	cad	33,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 17 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. euro (milleseicentoquarantanove/55) Data, 28/12/2025 Il Tecnico	%	1'649,55

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0040139 del 29-12-2025 in partenza